

**ALLEGATO 1**

SPAZIO IDENTIFICATO	ISOLATO E RISTRETTO	CONFINATO COMUNE	CONFINATO SPECIALE	PROCEDURA DI RIFERIMENTO SICUREZZA	PERMESSO DI LAVORO	PROCEDURA DI EMERGENZA	SOSTANZA POTENZIALMENTE PRESENTE E RELATIVE CARATTERISTICHE
Pozzo convogliamento acque ruscellamento piovane vasche discarica Novi Ligure		X		Non prevista	Non prevista	Piano emergenza aziendale	Acque piovane
Vasche percolato discarica Novi Ligure e Tortona			X	P.O. 4.4.6.03	P.O. 4.4.6.03 Allegato al Capitolato d'appalto + P.O. 4.4.6.04 Allegato 03	A carico dell'impresa esecutrice	Idrogeno solforato, ammoniaca, metano, cloruri, solfati, azoto nitrico, azoto ammoniacale, azoto e idrocarburi. Presente sottossigenazione. Sostanze derivanti dalla degradazione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi
Attività di livellamento rifiuti in discarica Novi Ligure e Tortona	X			Non prevista	Non previsto	Piano emergenza aziendale	Non prevista
Vasche decantazione impianto biodigestore Novi Ligure			X	P.O. 4.4.6.03	P.O. 4.4.6.03 Allegato al Capitolato d'appalto + P.O. 4.4.6.04 Allegato 03	A carico dell'impresa esecutrice	Ammoniaca, idrocarburi, idrogeno solforato, metano. Presente sottossigenazione. Sostanze derivanti dal processo di digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili.
Vasche percolato impianto biodigestore Novi Ligure			X	P.O. 4.4.6.03	P.O. 4.4.6.03 Allegato al Capitolato d'appalto + P.O. 4.4.6.04 Allegato 03	A carico dell'impresa esecutrice	Idrogeno solforato, ammoniaca, metano, cloruri, solfati, azoto nitrico, azoto ammoniacale, azoto e idrocarburi. Presente sottossigenazione. Sostanze derivanti dal processo di digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili.
Vasche di raccolta e trattamento acque dilavamento piazzali piattaforma Tortona			X	P.O. 4.4.6.03	P.O. 4.4.6.03 Allegato al Capitolato d'appalto + P.O. 4.4.6.04 Allegato 03	A carico dell'impresa esecutrice	Da definire in seguito all'esecuzione di analisi specifiche
Vasche di raccolta percolato e acqua piovana stazione di trasferimento e impianto di compostaggio discarica Tortona			X	P.O. 4.4.6.03	P.O. 4.4.6.03 Allegato al Capitolato d'appalto + P.O. 4.4.6.04 Allegato 03	A carico dell'impresa esecutrice	Idrogeno solforato, ammoniaca, metano, cloruri, solfati, azoto nitrico, azoto ammoniacale, azoto e idrocarburi. Presente sottossigenazione.

SPAZIO IDENTIFICATO	ISOLATO E RISTRETTO	CONFINATO COMUNE	CONFINATO SPECIALE	PROCEDURA DI RIFERIMENTO SICUREZZA	PERMESSO DI LAVORO	PROCEDURA DI EMERGENZA	SOSTANZA POTENZIALMENTE PRESENTE E RELATIVE CARATTERISTICHE
Vasche interrate a servizio antincendio sede di Novi Ligure			X	P.O. 4.4.6.03	P.O. 4.4.6.03 Allegato al Capitolato d'appalto + P.O. 4.4.6.04 Allegato 03	A carico dell'impresa esecutrice	Presente sottossigenazione. Da definire in seguito all'esecuzione di analisi specifiche
Vasche interrate a servizio antincendio discarica di Tortona			X	P.O. 4.4.6.03	P.O. 4.4.6.03 Allegato al Capitolato d'appalto + P.O. 4.4.6.04 Allegato 03	A carico dell'impresa esecutrice	Presente sottossigenazione. Da definire in seguito all'esecuzione di analisi specifiche
Vasca interrate a servizio antincendio piattaforma di Tortona			X	P.O. 4.4.6.03	P.O. 4.4.6.03 Allegato al Capitolato d'appalto + P.O. 4.4.6.04 Allegato 03	A carico dell'impresa esecutrice	Presente sottossigenazione. Da definire in seguito all'esecuzione di analisi specifiche
Vasca fuori terra a servizio antincendio piattaforma di Tortona			X	P.O. 4.4.6.03	P.O. 4.4.6.03 Allegato al Capitolato d'appalto + P.O. 4.4.6.04 Allegato 03	A carico dell'impresa esecutrice	Presente sottossigenazione. Da definire in seguito all'esecuzione di analisi specifiche